

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu część 1			
1.1		Papa termozgrzewalna + obróbki			
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1.1		33 * 0,3	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
d.1.1		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
3	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
d.1.1		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
4	kalk. własna	Utylizacja papy nawierzchniowej i podkładowej Krotność = 2	m2		
d.1.1		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
d.1.1		33 * 0,3	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
7	KNR-W 2-02 0603-01	Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną	m2		
d.1.1		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
d.1.1		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
9	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.1		64	m	64,000	
				RAZEM	64,000
10	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Naprawa kominów			
11	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
d.1.2		6 * (1 + 1 + 0,5 + 0,5) * 1,2	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
12	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
d.1.2		21,6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
13	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
d.1.2		21,6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
14	KNR 2-02 0219-05 analogia	Prefabrykowane nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
d.1.2		6 * 1,4 * 1	m2	8,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,400
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m2		
		21,6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
2		Remont dachu część 2			
2.1		Papa termozgrzewalna + obróbki			
16 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		14 * 0,3	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
17 d.2.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
18 d.2.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
19 d.2.1	kalk. własna	Utylizacja papy nawierzchniowej i podkładowej Krotność = 2	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
20 d.2.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
21 d.2.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		14 * 0,3	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
22 d.2.1	KNR-W 2-02 0603-01	Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
23 d.2.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
24 d.2.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		16 * 0,3	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
25 d.2.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
2.2		Naprawa ogniomurów			
26 d.2.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		22 * 0,5	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
27 d.2.2	KNR 4-01 0820-03 analogia	Montaż na murkach ogniowych płyt OSB grub. 12 mm pod obróbki blacharskie	m2		
		22 * 0,5	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
28 d.2.2	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian	m2		
		22 * 0,5	m2	11,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,000
29 d.2.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		22 * 0,5	m2	11,000	
				RAZEM	11,000